



San Miguel de Tucumán, 30 de Julio de 2024

OBRA 619

AULARIO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

CIRCULAR CON CONSULTA Nº4

Consulta 1:

Buenas tardes. ...

Envío dudas con respecto a la obra a licitar del Aulario de Ciencias Naturales.

PANELES

PANELES DIVISORIOS MÓVILES ACÚSTICOS

¿Cómo es la Estructura de soporte del sistema? En el plano se muestra un detalle genérico que indica que la guía superior va colgada de una losa por medio de varillas roscadas. En este caso debería "colgarse" de la estructura metálica de la cubierta. ¿Está previsto algún tipo de rigidización auxiliar?

Respuesta:

<https://alutecnic.com.ar/paredes-moviles-acusticas/>

Adjuntamos link de los paneles que se tomaron de referencia a los fines de elaborar el proyecto y presupuestar, deben ser colgados desde la estructura metálica de la cubierta y deben tener ruedas para soportar su peso y permitir giros de 180º a los fines de ocultar los paneles en los gabinetes previstos.

La cotización se debe hacer de acuerdo a la planilla itemizado obrante en el legajo licitatorio, sin agregados de rubros e ítems, cualquier tipo de accesorio y/o elemento para lograr su correcta terminación deben estar incluidos en el costo del ítem, los rubros e ítems que la empresa considere faltante para llegar a su oferta final deben ser incluidos en rubros similares y/o como gastos generales de obra.